



COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI TETTO
EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON DOLERMO
DENOMINATO EX CASERMA CESARE BATTISTI
INTERVENTO A - ALA OVEST FOGLIO 27 mappale 179
INTERVENTO B - ALA NORD DI SEPARAZIONE TRA I PIAZZALI FOGLIO 27 mappale 363
CUP B15B18010070004

PROGETTO ESECUTIVO EX ART.23 COMMA 8 D.LGS N.50/2016 e smi.



ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Arch. SANQUILICO Alberto

IL R.U.P.
DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LL.PP.
Ing. Chiara Vacca

Acqui Terme, 25/01/2019

Num. Ord. Art. El.	ELENCO PREZZI UNITARI		Prezzo
PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE 2018			
LAVORI EDILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PORZIONE CASERMA CESARE BATTISTI - INTERVENTI A-B			
TETTO PORZIONE CASERMA			
01 01.A09.M0 0.005	Consolidamento e/o ricostruzione di nodi di capriate lignee o di travi lignee eseguiti mediante pulizia ed eliminazione delle parti ammalorate, perforazione longitudinale degli elementi lignei, inserimento di barre in vetroresina od acciaio di diametro adeguato disposte secondo progetto, inserimento di pioli verticali di rinforzo in vetroresina, cassatura dei lati del trave, sigillatura delle barre e dei pioli, ricostruzione della sezione resistente con getto di betoncino a base di resine epossidiche ed inerti quarziferi, successivo disarmo e pulizia finale della zona di intervento, compresi i mezzi provvisori per il puntellamento delle strutture ed ogni altra opera accessoria	dm.c.	€ 24,05
02 01.A09.C0 0.010	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti in tegole piane	mq.	€ 13,74
03 01.P04.E7 0,005	Tegole piane tipo "marsigliese" comune - CALCOLATE 14 TEGOLE AL METRO QUADRATO E IPOTIZZATA LA TOTALE SOSTITUZIONE		
	Fornitura tegole per sostituzione completa INTERVENTO A	cad	€ 0,53
	Fornitura tegole per INTERVENTO B	cad	€ 0,53
04 01.A17.A3 0,015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa in abete (Picea abies, Abies Alba)		
	Fornitura listellatura INTERVENTO A	mc.	€ 1.082,46
05 01.A02.B8 0,010	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa		
	rimozione completa lattonerie		
	INTERVENTO A	m.	€ 3,61
	INTERVENTO B	m.	€ 3,61

06 02.P90.U1 2,020	<p>Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolti (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a scuci-cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459:</p>			€ 65,21
	INTERVENTO A	mq.		€ 65,21
INTERVENTO B	mq.		€ 65,21	
07 01.A19.A1 0.010	<p>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In In acciaio inossidabile</p>			€ 27,25
	INTERVENTO A	kg.		€ 27,25
INTERVENTO B	kg.		€ 27,25	
CHIAVE IN ACCIAIO				
08 01.A18.A1 0.010	<p>Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralici, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie</p>			€ 2,44
	Angolo mensa Alpini	kg.		€ 2,44
09 01.A02.B2 0,005	<p>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione</p>			€ 454,91
	Angolo mensa Alpini	mc.		€ 454,91
PONTEGGIO				
10 01.P25.A6 0.005	<p>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni</p>			€ 9,31
INTERVENTO A	mq.		€ 9,31	
INTERVENTO B	mq.		€ 9,31	

11
01.P25.A9
1.005

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

INTERVENTO A

mq.

€ 2,45

INTERVENTO B

mq.

€ 2,45

IL PROGETTISTA

Acqui Terme 25/01/2019

IL RESPONSABILE LL.PP.